

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта ПК "ГРАНД-Смета 2021"МОУ Новосельская СОШ, Ярославская область, Большесельский район, село Новое, Октябрьская улица, д. 3.
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №ремонт туалетов

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование _____
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен июнь 2021г.

Сметная стоимость	<u>446.94</u>	<u>(51,11)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>407.87</u>	<u>(43,75)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>1.09</u>	<u>(0,08)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>0.00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0.00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>113.41</u>	<u>(5,16)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>583.88</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>12.47</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения	_____	

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Санузел-1 (учительский)											
Демонтаж											
1	ТЕРр63-07-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхност и облицовки			0,102					
		Объем=10,2/100									
		1 ОТ					584.74		59.64	21.99	1,311
		2 ЭМ					163.56		16.68	7.03	117
		3 в т.ч. ОТм					20.56		2.10	21.99	46
		ЗТ	чел.-ч	74,3		7,5786					
		ЗТм	чел.-ч	1,99		0,20298					
		Итого по расценке					748.30		76.32		
		ФОТ							61.74		1,357
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.13	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	77		77			47.54		1,045
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			30.87		679
		Всего по позиции							154.73		3,152
2	ТЕРр57-03-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса			0,068					
		Объем=6,8/100									
		1 ОТ					111.38		7.57	21.99	166
	509-9900	Строительный мусор	т	0,62		0,04216					
		ЗТ	чел.-ч	14,28		0,97104					
		Итого по расценке					111.38		7.57		
		ФОТ							7.57		166
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.7	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	80		80			6.06		133
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	68		68			5.15		113
		Всего по позиции							18.78		412

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ТЕРп57-02-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия			0,022					
		Объем=2,2/100									
		1 ОТ					595.99		13.11	21.99	288
		2 ЭМ					45.01		0.99	9.80	10
		3 в т.ч. ОТм					16.70		0.37	21.99	8
	509-9900	Строительный мусор	т	5,2		0,1144					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		1,53714					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,03168					
		Итого по расценке					641.00		14.10		
		ФОТ							13.48		296
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.7	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	80		80			10.78		237
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	68		68			9.17		201
		Всего по позиции							34.05		736
4	ТЕРп65-06-24	Смена умывальников	100 приборов			0,01					
		Объем=1/100									
		1 ОТ					1,922.84		19.23	21.99	423
		2 ЭМ					82.90		0.83	11.64	10
		3 в т.ч. ОТм					8.12		0.08	21.99	2
		4 М					15,166.18		151.66	11.59	1,758
		ЗТ	чел.-ч	212		2,12					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,007					
		Итого по расценке					17,171.92		171.72		
		ФОТ							19.31		425
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			19.89		438
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			11.59		255
		Всего по позиции							203.20		2,884
5	ТСЦ-301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.			-1	140.39		-140.39	12.20	-1,713
6	ТЕРп65-06-12	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов			0,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=1/100									
		1 ОТ					3,743.19		37.43	21.99	823
		2 ЭМ					88.82		0.89	11.64	10
		3 в т.ч. ОТм					8.70		0.09	21.99	2
		4 М					35,324.24		353.24	8.93	3,154
		ЗТ	чел.-ч	412,7		4,127					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,0075					
		Итого по расценке					39,156.25		391.56		
		ФОТ							37.52		825
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			38.65		850
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			22.51		495
		Всего по позиции							452.72		5,332
7	ТСЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.			-1	343.43		-343.43	9.06	-3,111
Монтаж											
8	ТЕРр61-01-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм Объем=2,2/100	100 м2 поверхност и			0,022					
		1 ОТ					372.16		8.19	21.99	180
		2 ЭМ					9.38		0.21	9.80	2
		3 в т.ч. ОТм					3.48		0.08	21.99	2
		4 М					601.36		13.23	6.12	81
		ЗТ	чел.-ч	44,41		0,97702					
		ЗТм	чел.-ч	0,3		0,0066					
		Итого по расценке					982.90		21.63		
		ФОТ							8.27		182
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			6.53		144
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			4.14		91
		Всего по позиции							32.30		498
9	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков Объем=2,2/100	100 м2 окрашивае мой поверхност и			0,022					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					483.48	1,38	14.68	21.99	323
		2 ЭМ					14.57	1,5	0.48	12.20	6
		3 в т.ч. ОТм					0.23	1,5	0.01	21.99	
		4 М					2,347.17		51.64	3.34	172
		ЗТ	чел.-ч	53,9	1,38	1,636404					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,00066					
		Итого по расценке					2,845.22		66.80		
		ФОТ							14.69		323
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			13.88		305
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			6.87		151
		Всего по позиции							87.55		957
10	ТЕРр61-01-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм Объем=10,2/100	100 м2 поверхност и			0,102					
		1 ОТ					299.42		30.54	21.99	672
		2 ЭМ					9.07		0.93	9.80	9
		3 в т.ч. ОТм					3.36		0.34	21.99	7
		4 М					572.57		58.40	6.13	358
		ЗТ	чел.-ч	35,73		3,64446					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,02958					
		Итого по расценке					881.06		89.87		
		ФОТ							30.88		679
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			24.40		536
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			15.44		340
		Всего по позиции							129.71		1,915
11	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилаю щего слоя			0,04					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					30.67	1,38	1.69	21.99	37
		2 ЭМ					0.24	1,5	0.01	6.88	
		4 М					668.86		26.75	5.89	158
		ЗТ	чел.-ч	3,66	1,38	0,202032					
		Итого по расценке					699.77		28.45		
		ФОТ							1.69		37
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			1.87		41
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			1.08		24
		Всего по позиции							31.40		260
12	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2				0,022				
		Объем=2,2/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					313.71	1,38	9.52	21.99	209
		2 ЭМ					44.24	1,5	1.46	9.50	14
		3 в т.ч. ОТм					14.73	1,5	0.49	21.99	11
		4 М					1,190.71		26.20	5.16	135
		ЗТ	чел.-ч	39,51	1,38	1,1995236					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,5	0,04191					
		Итого по расценке					1,548.66		37.18		
		ФОТ							10.01		220
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			11.08		244
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			6.38		140
		Всего по позиции							54.64		742
13	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (30мм)	100 м2				0,022				
		Объем=2,2/100									
		на толщ.30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					3,97	2,76	0,24	21,99	5
		2 ЭМ					7,72	3	0,51	9,37	5
		3 в т.ч. ОТм					2,44	3	0,16	21,99	4
		4 М					295,60	2	13,01	5,14	67
		ЗТ	чел.-ч	0,5	2,76	0,03036					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	3	0,01386					
		Итого по расценке					307,29		13,76		
		ФОТ							0,40		9
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			0,44		10
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			0,26		6
		Всего по позиции							14,46		93
14	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия				0,022				
		Объем=2,2/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					1,046.88	1,38	31,78	21,99	699
		2 ЭМ					148,03	1,5	4,88	11,22	55
		3 в т.ч. ОТм					46,00	1,5	1,52	21,99	33
		4 М					13,113.61		288,50	3,29	949
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,38	3,6365208					
		ЗТм	чел.-ч	4,22	1,5	0,13926					
		Итого по расценке					14,308.52		325,16		
		ФОТ							33,30		732
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			36,86		810
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			21,23		467
		Всего по позиции							383,25		2,980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону Объем=18/100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 поверхност и облицовки			0,18					
		1 ОТ					1,465.77	1,38	364.10	21.99	8,007
		2 ЭМ					31.75	1,5	8.57	14.28	122
		3 в т.ч. ОТм					17.01	1,5	4.59	21.99	101
		4 М					12,967.25		2,334.11	3.62	8,449
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,38	39,662028					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,5	0,4455					
		Итого по расценке					14,464.77		2,706.78		
		ФОТ							368.69		8,108
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			348.41		7,662
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			172.36		3,790
		Всего по позиции							3,227.55		28,030
16	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2 Объем=6,8/100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м плитуса			0,068					
		1 ОТ					87.74	1,587	9.47	21.99	208
		2 ЭМ					2.62	1,875	0.33	12.28	4
		4 М					598.78		40.72	1.41	57
		ЗТ	чел.-ч	8,99	1,587	0,9701648					
		Итого по расценке					689.14		50.52		
		ФОТ							9.47		208
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			10.48		230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			6.04		133
		Всего по позиции							67.04		632
17	ТСЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м			-6,868	4.28		-29.40	1.24	-36
18	ТСЦ-101-4858	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм	м			6,868	22.14		152.06	1.24	189
19	ТСЦ-101-4853	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм	шт.			2	1.38		2.76	16.31	45
20	ТСЦ-101-4854	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм	шт.			4	1.38		5.52	16.31	90
21	ТСЦ-101-4856	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	шт.			1	1.10		1.10	23.76	26
22	ТСЦ-101-4857	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	шт.			1	1.10		1.10	23.76	26
23	ТСЦ-101-4855	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм	шт.			1	1.38		1.38	16.31	23
		Итого по разделу 1 Санузел-1 (учительский) :									
		Строительные работы							4,542.08		
		В том числе:									
		оплата труда							607.19		
		эксплуатация машин и механизмов							36.77		
		материалы							3,008.16		
		накладные расходы							576.87		
		сметная прибыль							313.09		
		Итого ФОТ (справочно)							617.02		
		Итого накладные расходы (справочно)							576.87		
		Итого сметная прибыль (справочно)							313.09		
		Итого по разделу 1 Санузел-1 (учительский)							4,542.08		
Раздел 2. Санузел (мальчиков)											
Демонтаж											
24	ТЕРр63-07-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхност и облицовки			0,1756					
		Объем=17,56/100									
		1 ОТ					584.74		102.68	21.99	2,258
		2 ЭМ					163.56		28.72	7.03	202
		3 в т.ч. ОТм					20.56		3.61	21.99	79
		ЗТ	чел.-ч	74,3		13,04708					
		ЗТм	чел.-ч	1,99		0,349444					
		Итого по расценке					748.30		131.40		
		ФОТ							106.29		2,337

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.13	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	77		77			81.84		1,799
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			53.15		1,169
		Всего по позиции							266.39		5,428
25	ТЕРр57-03-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки Объем=17,48/100	100 м плинтуса			0,1748					
		1 ОТ						111.38	19.47	21.99	428
	509-9900	Строительный мусор	т	0,62		0,108376					
		ЗТ	чел.-ч	14,28		2,496144					
		Итого по расценке						111.38	19.47		
		ФОТ							19.47		428
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.7	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	80		80			15.58		342
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	68		68			13.24		291
		Всего по позиции							48.29		1,061
26	ТЕРр57-02-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия			0,1					
		Объем=10/100									
		1 ОТ						595.99	59.60	21.99	1,311
		2 ЭМ						45.01	4.50	9.80	44
		3 в т.ч. ОТм						16.70	1.67	21.99	37
	509-9900	Строительный мусор	т	5,2		0,52					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		6,987					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,144					
		Итого по расценке						641.00	64.10		
		ФОТ							61.27		1,348
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.7	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	80		80			49.02		1,078
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	68		68			41.66		917
		Всего по позиции							154.78		3,350
27	ТЕРр65-06-24	Смена умывальников	100 приборов			0,03					
		Объем=3/100									
		1 ОТ						1,922.84	57.69	21.99	1,269
		2 ЭМ						82.90	2.49	11.64	29
		3 в т.ч. ОТм						8.12	0.24	21.99	5
		4 М						15,166.18	454.99	11.59	5,273
		ЗТ	чел.-ч	212		6,36					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,021					
		Итого по расценке						17,171.92	515.17		
		ФОТ							57.93		1,274

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			59.67		1,312
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			34.76		764
Всего по позиции									609.60		8,647
28	ТСЦ-301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.			-3	140.39		-421.17	12.20	-5,138
29	ТЕРр65-06-12	Смена унитазов типа «Компакт» Объем=1/100	100 приборов			0,01					
		1 ОТ					3,743.19		37.43	21.99	823
		2 ЭМ					88.82		0.89	11.64	10
		3 в т.ч. ОТм					8.70		0.09	21.99	2
		4 М					35,324.24		353.24	8.93	3,154
		ЗТ	чел.-ч	412,7		4,127					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,0075					
		Итого по расценке					39,156.25		391.56		
		ФОТ							37.52		825
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			38.65		850
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			22.51		495
Всего по позиции									452.72		5,332
30	ТСЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.			-1	343.43		-343.43	9.06	-3,111
31	ТЕРр65-06-4	Смена писсуаров Объем=2/100	100 приборов			0,02					
		1 ОТ					970.49		19.41	21.99	427
		2 ЭМ					11.84		0.24	11.64	3
		3 в т.ч. ОТм					1.16		0.02	21.99	
		4 М					15,540.01		310.80	8.68	2,698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	107		2,14					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,002					
		Итого по расценке					16,522.34		330.45		
		ФОТ							19.43		427
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			20.01		440
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			11.66		256
		Всего по позиции							362.12		3,824
32	ТСЦ-301-0529	Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона	компл.			-2	142.34		-284.68	9.08	-2,585
33	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Объем=2,52/100	100 м2			0,0252					
		1 ОТ					840.63		21.18	21.99	466
		2 ЭМ					241.95		6.10	9.80	60
		3 в т.ч. ОТм					89.78		2.26	21.99	50
		ЗТ	чел.-ч	103,91		2,618532					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		0,195048					
		Итого по расценке					1,082.58		27.28		
		ФОТ							23.44		516
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99			23.21		511
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			13.95		307
		Всего по позиции							64.44		1,344
34	ТЕР46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3			0,3					
		1 ОТ					81.00		24.30	21.99	534
		2 ЭМ					232.94		69.88	6.42	449
		3 в т.ч. ОТм					22.74		6.82	21.99	150
		ЗТ	чел.-ч	8,93		2,679					
		ЗТм	чел.-ч	2,26		0,678					
		Итого по расценке					313.94		94.18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							31.12		684
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99			30.81		677
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			18.52		407
		Всего по позиции							143.51		2,067
Монтаж											
35	ТЕРр61-01-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм Объем=10/100	100 м2 поверхност и			0,1					
		1 ОТ					372.16		37.22	21.99	818
		2 ЭМ					9.38		0.94	9.80	9
		3 в т.ч. ОТм					3.48		0.35	21.99	8
		4 М					601.36		60.14	6.12	368
		ЗТ	чел.-ч	44,41		4,441					
		ЗТм	чел.-ч	0,3		0,03					
		Итого по расценке					982.90		98.30		
		ФОТ							37.57		826
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			29.68		653
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			18.79		413
		Всего по позиции							146.77		2,261
36	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков Объем=10/100	100 м2 окрашивае мой поверхност и			0,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					483.48	1,38	66.72	21.99	1,467
		2 ЭМ					14.57	1,5	2.19	12.20	27
		3 в т.ч. ОТм					0.23	1,5	0.03	21.99	1
		4 М					2,347.17		234.72	3.34	784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	53,9	1,38	7,4382					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,003					
		Итого по расценке					2,845.22		303.63		
		ФОТ							66.75		1,468
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			63.08		1,387
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			31.21		686
		Всего по позиции							397.92		4,351
37	ТЕРр61-01-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм Объем=17,56/100	100 м2 поверхност и			0,1756					
		1 ОТ					299.42		52.58	21.99	1,156
		2 ЭМ					9.07		1.59	9.80	16
		3 в т.ч. ОТм					3.36		0.59	21.99	13
		4 М					572.57		100.54	6.13	616
		ЗТ	чел.-ч	35,73		6,274188					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,050924					
		Итого по расценке					881.06		154.71		
		ФОТ							53.17		1,169
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			42.00		924
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			26.59		585
		Всего по позиции							223.30		3,297
38	ТЕР11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилаю щего слоя			0,3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					30.67	1,38	12.70	21.99	279
		2 ЭМ					0.24	1,5	0.11	6.88	1
		4 М					668.86		200.66	5.89	1,182
		ЗТ	чел.-ч	3,66	1,38	1,51524					
		Итого по расценке					699.77		213.47		
		ФОТ							12.70		279
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			14.06		309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			8.10		178
Всего по позиции									235.63		1,949
39	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2			0,1					
		Объем=10/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					313.71	1,38	43.29	21.99	952
		2 ЭМ					44.24	1,5	6.64	9.50	63
		3 в т.ч. ОТм					14.73	1,5	2.21	21.99	49
		4 М					1,190.71		119.07	5.16	614
		ЗТ	чел.-ч	39,51	1,38	5,45238					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,5	0,1905					
		Итого по расценке					1,548.66		169.00		
		ФОТ							45.50		1,001
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			50.37		1,108
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			29.01		638
Всего по позиции									248.38		3,375
40	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (30мм)	100 м2			0,1					
		Объем=10/100									
		толщ. 30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					3.97	3,174	1.26	21.99	28
		2 ЭМ					7.72	3,75	2.90	9.37	27
		3 в т.ч. ОТм					2.44	3,75	0.92	21.99	20
		4 М					295.60	2	59.12	5.14	304
		ЗТ	чел.-ч	0,5	3,174	0,1587					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	3,75	0,07875					
		Итого по расценке					307.29		63.28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							2.18		48	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полаы	%	123	0,9	110,7			2.41		53	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полаы	%	75	0,85	63,75			1.39		31	
Всего по позиции									67.08		443	
41	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных		100 м2			0,1					
		Объем=10/100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						1,046.88	1,38	144.47	21.99	3,177
		2 ЭМ						148.03	1,5	22.20	11.22	249
		3 в т.ч. ОТм						46.00	1,5	6.90	21.99	152
		4 М						13,113.61		1,311.36	3.29	4,314
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,38	16,52964						
		ЗТм	чел.-ч	4,22	1,5	0,633						
		Итого по расценке						14,308.52		1,478.03		
		ФОТ								151.37		3,329
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полаы	%	123	0,9	110,7			167.57		3,685	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полаы	%	75	0,85	63,75			96.50		2,122	
Всего по позиции									1,742.10		13,547	
42	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей по кирпичу и бетону		100 м2			0,3714					
		Объем=37,14/100										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						1,465.77	1,38	751.25	21.99	16,520
		2 ЭМ						31.75	1,5	17.69	14.28	253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					17.01	1,5	9.48	21.99	208
		4 М					12,967.25		4,816.04	3.62	17,434
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,38	81,8359844					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,5	0,919215					
		Итого по расценке					14,464.77		5,584.98		
		ФОТ							760.73		16,728
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			718.89		15,808
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			355.64		7,820
		Всего по позиции							6,659.51		57,835
43	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 Объем=17,48/100	100 м плинтуса			0,1748					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					87.74	1,38	21.16	21.99	465
		2 ЭМ					2.62	1,5	0.69	12.28	8
		4 М					598.78		104.67	1.41	148
		ЗТ	чел.-ч	8,99	1,38	2,1686038					
		Итого по расценке					689.14		126.52		
		ФОТ							21.16		465
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			23.42		515
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			13.49		296
		Всего по позиции							163.43		1,432
44	ТСЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластика	м			-17,6548	4.28		-75.56	1.24	-94
45	ТСЦ-101-4858	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм	м			17,6548	22.14		390.88	1.24	485
46	ТСЦ-101-4853	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм	шт.			3	1.38		4.14	16.31	68
47	ТСЦ-101-4854	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм	шт.			10	1.38		13.80	16.31	225
48	ТСЦ-101-4856	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	шт.			3	1.10		3.30	23.76	78
49	ТСЦ-101-4857	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	шт.			3	1.10		3.30	23.76	78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	ТСЦ-101-4855	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм	шт.			7	1.38		9.66	16.31	158
51	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=2,94/100 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	100 м2 проемов			0,0294					
		1 ОТ					957.29	1,38	38.84	21.99	854
		2 ЭМ					1,250.29	1,5	55.14	11.29	623
		3 в т.ч. ОТм					153.23	1,5	6.76	21.99	149
		4 М					23,409.19		688.23	4.94	3,400
	101-9411	Скобяные изделия	компл.	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	104,28	1,38	4,2308482					
		ЗТм	чел.-ч	11,35	1,5	0,500535					
		Итого по расценке					25,616.77		782.21		
		ФОТ							45.60		1,003
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			48.43		1,065
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			24.42		537
		Всего по позиции							855.06		6,479
52	ТСЦ-203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2			-2,94	208.12		-611.87	4.81	-2,943
53	ТСЦ-203-0214	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, оклеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, площадь 1,8 м2	м2			2,94	334.06		982.14	3.15	3,094
54	ТСЦ-101-2001	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные	компл.			1	13.61		13.61	14.76	201
55	ТСЦ-101-0952	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.			2	57.11		114.22	3.00	343
56	ТСЦ-203-0333	Коробка дверная размером 94x45 мм (добор)	м			5,88	23.48		138.06	6.29	868
57	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников Объем=5,9/100	100 м коробок блоков			0,059					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					63.89	1,38	5.20	21.99	114
		2 ЭМ					3.49	1,5	0.31	12.29	4
		4 М					812.25		47.92	5.80	278
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,38	0,6367044					
		Итого по расценке					879.63		53.43		
		ФОТ							5.20		114
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			5.52		121
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			2.78		61
		Всего по позиции							61.73		578
58	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (вытяжка)	100 м2			0,0096					
		Объем=0,96/100	окрашивае мой поверхность и								
		1 ОТ					163.61		1.57	21.99	35
		2 ЭМ					0.87		0.01	12.32	
		4 М					643.66		6.18	2.57	16
		ЗТ	чел.-ч	18,72		0,179712					
		Итого по расценке					808.14		7.76		
		ФОТ							1.57		35
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			1.26		28
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			0.79		18
		Всего по позиции							9.81		97
59	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза	100 м2			0,0224					
		Объем=2,24/100	окрашивае мой поверхность и								
		1 ОТ					576.32		12.91	21.99	284
		2 ЭМ					0.87		0.02	12.32	
		4 М					690.78		15.47	2.54	39
		ЗТ	чел.-ч	65,94		1,477056					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1,267.97		28.40		
		ФОТ							12.91		284
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			10.33		227
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			6.46		142
		Всего по позиции							45.19		692
60	ТЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (без материала) Объем=01/100		100 шт.		0,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					875.94	1,2	10.51	21.99	231
		2 ЭМ					1,699.31	1,2	20.39	9.41	192
		3 в т.ч. ОТм					510.24	1,2	6.12	21.99	135
		4 М					2,027.47		20.27	3.80	77
		ЗТ	чел.-ч	88,3	1,2	1,0596					
		ЗТм	чел.-ч	43,76	1,2	0,52512					
		Итого по расценке					4,602.72		51.17		
		ФОТ							16.63		366
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2	НР Электротехнические установки на других объектах	%	95		95			15.80		348
	Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2	СП Электротехнические установки на других объектах	%	65		65			10.81		238
		Всего по позиции							77.78		1,086
		Итого по разделу 2 Санузел (мальчиков) :									
		Строительные работы							12,894.16		
		В том числе:									
		оплата труда							1,530.93		
		эксплуатация машин и механизмов							223.25		
		материалы							8,819.55		
		накладные расходы							1,495.81		
		сметная прибыль							824.62		
		Монтажные работы							77.78		
		В том числе:									
		оплата труда							10.51		
		эксплуатация машин и механизмов							20.39		
		материалы							20.27		
		накладные расходы							15.80		
		сметная прибыль							10.81		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого ФОТ (справочно)							1,589.51		
		Итого накладные расходы (справочно)							1,511.61		
		Итого сметная прибыль (справочно)							835.43		
		Итого по разделу 2 Санузел (мальчиков)							12,971.94		
Раздел 3. Санузел (девочек)											
Демонтаж											
62	ТЕРп63-07-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	100 м2 поверхност и облицовки			0,41					
		Объем=41/100									
		1 ОТ					584.74		239.74	21.99	5,272
		2 ЭМ					163.56		67.06	7.03	471
		3 в т.ч. ОТм					20.56		8.43	21.99	185
		ЗТ	чел.-ч	74,3		30,463					
		ЗТм	чел.-ч	1,99		0,8159					
		Итого по расценке					748.30		306.80		
		ФОТ							248.17		5,457
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.13	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	77		77			191.09		4,202
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.13	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			124.09		2,729
		Всего по позиции							621.98		12,674
63	ТЕРп57-03-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	100 м плинтуса			0,282					
		Объем=28,2/100									
		1 ОТ					111.38		31.41	21.99	691
	509-9900	Строительный мусор	т	0,62		0,17484					
		ЗТ	чел.-ч	14,28		4,02696					
		Итого по расценке					111.38		31.41		
		ФОТ							31.41		691
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.7	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	80		80			25.13		553
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	68		68			21.36		470
		Всего по позиции							77.90		1,714
64	ТЕРп57-02-3	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100 м2 покрытия			0,23					
		Объем=23/100									
		1 ОТ					595.99		137.08	21.99	3,014
		2 ЭМ					45.01		10.35	9.80	101
		3 в т.ч. ОТм					16.70		3.84	21.99	84
	509-9900	Строительный мусор	т	5,2		1,196					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	69,87		16,0701					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,3312					
		Итого по расценке					641.00		147.43		
		ФОТ							140.92		3,098
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.7	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	80		80			112.74		2,478
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.7	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	68		68			95.83		2,107
		Всего по позиции							356.00		7,700
65	ТЕРр65-06-24	Смена умывальников		100		0,03					
		приборов									
		Объем=3/100									
		1 ОТ					1,922.84		57.69	21.99	1,269
		2 ЭМ					82.90		2.49	11.64	29
		3 в т.ч. ОТм					8.12		0.24	21.99	5
		4 М					15,166.18		454.99	11.59	5,273
		ЗТ	чел.-ч	212		6,36					
		ЗТм	чел.-ч	0,7		0,021					
		Итого по расценке					17,171.92		515.17		
		ФОТ							57.93		1,274
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			59.67		1,312
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			34.76		764
		Всего по позиции							609.60		8,647
66	ТСЦ-301-0825	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550x480x150 мм	компл.			-3	140.39		-421.17	12.20	-5,138
67	ТЕРр65-06-12	Смена унитазов типа «Компакт»		100		0,03					
		приборов									
		Объем=3/100									
		1 ОТ					3,743.19		112.30	21.99	2,469
		2 ЭМ					88.82		2.66	11.64	31
		3 в т.ч. ОТм					8.70		0.26	21.99	6
		4 М					35,324.24		1,059.73	8.93	9,463
		ЗТ	чел.-ч	412,7		12,381					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,0225					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке ФОТ					39,156.25		1,174.69		
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			112.56		2,475
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	60		60			115.94		2,549
		Всего по позиции							1,358.17		15,997
68	ТСЦ-301-1521	Унитаз-компакт «Комфорт»	компл.			-3	343.43		-1,030.29	9.06	-9,334
69	ТЕР46-04-006-03	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых Объем=9,38/100	100 м2			0,0938					
		1 ОТ					221.51		20.78	21.99	457
		2 ЭМ					213.82		20.06	9.80	197
		3 в т.ч. ОТм					79.34		7.44	21.99	164
		ЗТ	чел.-ч	29,3		2,74834					
		ЗТм	чел.-ч	6,84		0,641592					
		Итого по расценке ФОТ					435.33		40.84		
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99			28.22		621
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			27.94		615
		Всего по позиции							85.57		1,638
70	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных Объем=7,56/100	100 м2			0,0756					
		1 ОТ					840.63		63.55	21.99	1,397
		2 ЭМ					241.95		18.29	9.80	179
		3 в т.ч. ОТм					89.78		6.79	21.99	149
		ЗТ	чел.-ч	103,91		7,855596					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		0,585144					
		Итого по расценке ФОТ					1,082.58		81.84		
									70.34		1,546

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.49	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	110	0,9	99			69.64		1,531	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.49	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	70	0,85	59,5			41.85		920	
Всего по позиции									193.33		4,027	
Монтаж												
71	ТЕРп61-01-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм Объем=23/100	100 м2 поверхност и			0,23						
		1 ОТ						372.16	85.60	21.99	1,882	
		2 ЭМ						9.38	2.16	9.80	21	
		3 в т.ч. ОТм						3.48	0.80	21.99	18	
		4 М						601.36	138.31	6.12	846	
		ЗТ	чел.-ч	44,41		10,2143						
		ЗТм	чел.-ч	0,3		0,069						
Итого по расценке									982.90	226.07		
		ФОТ							86.40		1,900	
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			68.26		1,501	
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			43.20		950	
Всего по позиции									337.53		5,200	
72	ТЕР15-04-005-04	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке потолков Объем=23/100	100 м2 окрашивае мой поверхност и			0,23						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						483.48	1,38	153.46	21.99	3,375
		2 ЭМ						14.57	1,5	5.03	12.20	61
		3 в т.ч. ОТм						0.23	1,5	0.08	21.99	2
		4 М						2,347.17	539.85	3.34	1,803	
		ЗТ	чел.-ч	53,9	1,38	17,10786						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,5	0,0069					
		Итого по расценке					2,845.22		698.34		
		ФОТ							153.54		3,377
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			145.10		3,191
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			71.78		1,579
		Всего по позиции							915.22		10,009
73	ТЕРр61-01-3	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм Объем=41/100	100 м2 поверхност и			0,41					
		1 ОТ					299.42		122.76	21.99	2,699
		2 ЭМ					9.07		3.72	9.80	36
		3 в т.ч. ОТм					3.36		1.38	21.99	30
		4 М					572.57		234.75	6.13	1,439
		ЗТ	чел.-ч	35,73		14,6493					
		ЗТм	чел.-ч	0,29		0,1189					
		Итого по расценке					881.06		361.23		
		ФОТ							124.14		2,729
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.11	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	79		79			98.07		2,156
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			62.07		1,365
		Всего по позиции							521.37		7,695
74	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм Объем=23/100	100 м2 стяжки			0,23					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					313.71	1,38	99.57	21.99	2,190
		2 ЭМ					44.24	1,5	15.26	9.50	145
		3 в т.ч. ОТм					14.73	1,5	5.08	21.99	112
		4 М					1,190.71		273.86	5.16	1,413
		ЗТ	чел.-ч	39,51	1,38	12,540474					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,5	0,43815					
		Итого по расценке					1,548.66		388.69		
		ФОТ							104.65		2,302
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			115.85		2,548

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			66.71		1,468
Всего по позиции									571.25		7,764
75	ТЕР11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (30мм) Объем=23/100 толщ. 30мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,23					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					3.97	2,76	2.52	21.99	55
		2 ЭМ					7.72	3	5.33	9.37	50
		3 в т.ч. ОТм					2.44	3	1.68	21.99	37
		4 М					295.60	2	135.98	5.14	699
		ЗТ	чел.-ч	0,5	2,76	0,3174					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	3	0,1449					
		Итого по расценке					307.29		143.83		
		ФОТ							4.20		92
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			4.65		102
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			2.68		59
Всего по позиции									151.16		965
76	ТЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных Объем=23/100	100 м2			0,23					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					1,046.88	1,38	332.28	21.99	7,307
		2 ЭМ					148.03	1,5	51.07	11.22	573
		3 в т.ч. ОТм					46.00	1,5	15.87	21.99	349
		4 М					13,113.61		3,016.13	3.29	9,923
		ЗТ	чел.-ч	119,78	1,38	38,018172					
		ЗТм	чел.-ч	4,22	1,5	1,4559					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					14,308.52		3,399.48			
		ФОТ							348.15		7,656	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			385.40		8,475	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			221.95		4,881	
		Всего по позиции							4,006.83		31,159	
77	ТЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону Объем=66,06/100		100 м2			0,6606					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						1,465.77	1,38	1,336.24	21.99	29,384
		2 ЭМ						31.75	1,5	31.46	14.28	449
		3 в т.ч. ОТм						17.01	1,5	16.86	21.99	371
		4 М						12,967.25		8,566.17	3.62	31,010
		ЗТ	чел.-ч	159,67	1,38	145,559642						
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,5	1,634985						
		Итого по расценке					14,464.77		9,933.87			
		ФОТ							1,353.10		29,755	
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.15	НР Отделочные работы	%	105	0,9	94,5			1,278.68		28,118	
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.15	СП Отделочные работы	%	55	0,85	46,75			632.57		13,910	
		Всего по позиции							11,845.12		102,871	
78	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов поливинилхлоридных на клее КН-2 Объем=28,2/100		100 м плитуса			0,282					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
		1 ОТ						87.74	1,587	39.27	21.99	864

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					2.62	1,875	1.39	12.28	17
		4 М					598.78		168.86	1.41	238
		ЗТ	чел.-ч	8,99	1,587	4,0233307					
		Итого по расценке					689.14		209.52		
		ФОТ							39.27		864
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.11	НР Полы	%	123	0,9	110,7			43.47		956
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.11	СП Полы	%	75	0,85	63,75			25.03		551
		Всего по позиции							278.02		2,626
79	ТСЦ-101-1753	Плинтусы для полов из пластиката	м			-28,482	4.28		-121.90	1.24	-151
80	ТСЦ-101-4858	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22x49 мм	м			28,482	22.14		630.59	1.24	782
81	ТСЦ-101-4853	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 49 мм	шт.			4	1.38		5.52	16.31	90
82	ТСЦ-101-4854	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 49 мм	шт.			12	1.38		16.56	16.31	270
83	ТСЦ-101-4855	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 49 мм	шт.			12	1.38		16.56	16.31	270
84	ТСЦ-101-4856	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 49 мм	шт.			5	1.10		5.50	23.76	131
85	ТСЦ-101-4857	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 49 мм	шт.			5	1.10		5.50	23.76	131
86	ТЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 Объем=5,46/100	100 м2 проемов			0,0546					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					957.29	1,38	72.13	21.99	1,586
		2 ЭМ					1,250.29	1,5	102.40	11.29	1,156
		3 в т.ч. ОТм					153.23	1,5	12.55	21.99	276
		4 М					23,409.19		1,278.14	4.94	6,314
	101-9411	Скобяные изделия	компл.	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	104,28	1,38	7,8572894					
		ЗТм	чел.-ч	11,35	1,5	0,929565					
		Итого по расценке					25,616.77		1,452.67		
		ФОТ							84.68		1,862
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			89.93		1,977

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			45.35		997
		Всего по позиции							1,587.95		12,030
87	ТСЦ-203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2			-5,46	208.12		-1,136.34	4.81	-5,466
88	ТСЦ-203-0214	Блоки дверные усиленные глухие со сплошным заполнением полотна, клеенных твердыми ДВП однопольные с полотном глухим ДУ 21-9, площадь 1,8 м2	м2			5,46	334.06		1,823.97	3.15	5,746
89	ТСЦ-101-2001	Шпингалеты дверные размером 230x26 мм, оцинкованные или окрашенные	компл.			1	13.61		13.61	14.76	201
90	ТСЦ-101-0952	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	компл.			4	57.11		228.44	3.00	685
91	ТСЦ-203-0333	Коробка дверная размером 94x45 мм (добор)	м			19,4	23.48		455.51	6.29	2,865
92	ТЕР10-01-060-01	Установка и крепление наличников	100 м коробок блоков			0,204					
		Объем=20,4/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					63.89	1,38	17.99	21.99	396
		2 ЭМ					3.49	1,5	1.07	12.29	13
		4 М					812.25		165.70	5.80	961
		ЗТ	чел.-ч	7,82	1,38	2,2014864					
		Итого по расценке					879.63		184.76		
		ФОТ							17.99		396
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			19.11		421
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			9.63		212
		Всего по позиции							213.50		2,003
93	ТЕРр62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	100 м2 окрашивае мой поверхност и			0,0096					
		Объем=0,96/100									
		1 ОТ					163.61		1.57	21.99	35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					0.87		0.01	12.32	
		4 М					643.66		6.18	2.57	16
		ЗТ	чел.-ч	18,72		0,179712					
		Итого по расценке					808.14		7.76		
		ФОТ							1.57		35
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			1.26		28
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			0.79		18
		Всего по позиции							9.81		97
94	ТЕРр62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза		100 м2		0,0224					
		Объем=2,24/100		окрашиваемой поверхности и							
		1 ОТ					576.32		12.91	21.99	284
		2 ЭМ					0.87		0.02	12.32	
		4 М					690.78		15.47	2.54	39
		ЗТ	чел.-ч	65,94		1,477056					
		Итого по расценке					1,267.97		28.40		
		ФОТ							12.91		284
	МДС81-33.2004 Прил.5 п.12	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	80		80			10.33		227
	Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	50		50			6.46		142
		Всего по позиции							45.19		692
95	ТЕР10-06-031-01	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) глухих (зашивка дверн. проема)		100 м2		0,0132					
		Объем=1,32/100		перегородки к (за вычетом проемов)							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					943.28	1,38	17.18	21.99	378
		2 ЭМ					28.76	1,5	0.57	3.86	2
		4 М					10,009.86		132.13	5.67	749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	104-9016	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		1,3596					
		ЗТ	чел.-ч	104	1,38	1,894464					
		Итого по расценке					10,981.90		149.88		
		ФОТ							17.18		378
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			18.25		401
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			9.20		202
		Всего по позиции							177.33		1,732
96	ТСЦ-104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2			1,3596	22.06		29.99	4.91	147
97	ТЕР10-06-031-02	Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) с одним дверным проемом	100 м2			0,0338					
		Объем=3,38/100									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил.10 табл.3 п.1.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ					979.56	1,587	52.54	21.99	1,155
		2 ЭМ					38.68	1,875	2.45	3.84	9
		4 М					11,205.21		378.74	5.69	2,155
	104-9016	Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон	м2	103		3,4814					
		ЗТ	чел.-ч	108	1,587	5,7931848					
		Итого по расценке					12,223.45		433.73		
		ФОТ							52.54		1,155
	МДС81-33.2004 Прил.4 п.10	НР Деревянные конструкции	%	118	0,9	106,2			55.80		1,227
	Письмо №АП-5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.10	СП Деревянные конструкции	%	63	0,85	53,55			28.14		619
		Всего по позиции							517.67		5,165
98	ТСЦ-104-0099	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2			3,4814	22.06		76.80	4.91	377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
99	Прайс	САНТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕГОРОДКИ «ЭКОНОМ» Ламинированное ДСП 16 мм. для сантехнических перегородок с установкой 4000/9,12/1,2*1,02 Цена=4000/9,12/1,2*1,02	шт			3	372.81		1,118.43	9.12	10,200		
		Итого по разделу 3 Санузел (девочек) :											
		Строительные работы										26,197.78	
		В том числе:											
		оплата труда										3,008.57	
		эксплуатация машин и механизмов										342.85	
		материалы										18,282.27	
		накладные расходы										2,936.31	
		сметная прибыль										1,627.78	
		Итого ФОТ (справочно)										3,089.87	
		Итого накладные расходы (справочно)										2,936.31	
		Итого сметная прибыль (справочно)										1,627.78	
		Итого по разделу 3 Санузел (девочек)										26,197.78	
Раздел 4. Мусор													
100	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			2,16	42.98		92.84		93		
101	ФССЦпг-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	1 т груза			2,16	11.42		24.67	11.58	286		
		Итого по разделу 4 Мусор :											
		Строительные работы										117.51	
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										117.51	
		Итого по разделу 4 Мусор										117.51	
		Итого по смете:											
		Строительные работы										43,751.53	407,868
		Строительные работы										43,634.02	407,489
		В том числе:											
		оплата труда										5,146.69	113,175
		эксплуатация машин и механизмов										602.87	5,981
		материалы										30,109.98	117,373
		накладные расходы										5,008.99	110,145
		сметная прибыль										2,765.49	60,815
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										117.51	379
		Монтажные работы										77.78	1,086
		В том числе:											
		оплата труда										10.51	231
		эксплуатация машин и механизмов										20.39	192

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы							20.27		77
		накладные расходы							15.80		348
		сметная прибыль							10.81		238
		Итого ФОТ (справочно)							5,296.40		116,468
		Итого накладные расходы (справочно)							5,024.79		110,493
		Итого сметная прибыль (справочно)							2,776.30		61,053
		Итого							43,829.31		408,954
		Непредвиденные 2%							876.59		8,179
		Итого с непредвиденными							44,705.90		417,133
		Возмещение НДС по УСНО (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2							6,401.70		29,803
		ВСЕГО по смете							51,107.60		446,935.87

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]